

Servicio de control microbiológico y prevención de la legionelosis en las instalaciones de los centros y acuartelamientos de la Guardia Civil en la Provincia de Alicante

Expediente P/133/X/26/2 · Comandancia Guardia Civil de Alicante

PUNTOS ADMINISTRATIVOS CLAVE

- El contrato es de servicios y se tramitará mediante procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado abreviado.
- El órgano de contratación es la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.
- La duración máxima del contrato, incluyendo posibles prórrogas, será de cinco años.
- La presentación de proposiciones se realizará únicamente por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.
- Los licitadores deberán acreditar solvencia económica, financiera y profesional o técnica.
- La garantía definitiva será del cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación.

PUNTOS TÉCNICOS CLAVE

- El servicio tiene como objeto el control microbiológico y prevención de legionelosis en instalaciones de agua fría para consumo humano y agua caliente sanitaria.
- La empresa adjudicataria debe realizar una visita y revisión inicial, incluyendo toma de muestras, en todas las instalaciones de la Guardia Civil en Alicante.
- Es obligatorio elaborar un "Plan de Prevención y Control de Legionella" (PPCL) adaptado a cada instalación.
- La empresa aportará un Director Técnico o coordinador responsable con carnet y/o cualificación homologada.
- Los análisis de laboratorio deben ser realizados por laboratorios autorizados por la Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana y acreditados por ENAC en UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 para Legionella.
- Las empresas que realicen tratamientos con biocidas deben estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunitat Valenciana.

PARÁMETROS / MATRICES REQUERIDAS

- La matriz principal para el muestreo es el agua sanitaria (fría y caliente).
- Los parámetros microbiológicos a analizar son Legionella spp. y Aerobios.
- Se deberá determinar el Hierro total en muestras de agua.
- Se registrarán también los datos de temperatura y pH del agua.
- El muestreo incluirá puntos en el depósito, acumulador y puntos medios de la instalación.
- Se realizará una determinación de Legionella spp. 15-30 días después de la realización del tratamiento de limpieza y desinfección.

ACREDITACIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO

- El laboratorio para análisis de Legionella debe estar acreditado por ENAC en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
- El laboratorio debe estar certificado por la norma ISO 9001:2000.
- Las empresas que realicen tratamientos con biocidas deben estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunitat Valenciana.
- El personal debe contar con la habilitación profesional exigible y cursos de formación homologados.
- Para el procedimiento abierto simplificado, los licitadores deben estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) o en el registro de la Comunidad Autónoma.

- El Director Técnico o coordinador debe poseer el carnet y/o cualificación o titulación homologada.

PLAZOS Y GARANTÍAS

- La duración máxima del contrato, incluyendo posibles prórrogas, es de cinco años.
- La garantía definitiva es del 5% del importe de adjudicación, a constituir en un plazo de diez días hábiles (o siete en simplificados) tras el requerimiento.
- El plazo de garantía del servicio se establecerá en el CCP, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo.
- La limpieza y desinfección de la instalación general de agua sanitaria y depósitos de agua fría se realizará anualmente.
- La revisión de los puntos terminales (grifos y duchas) y el control de temperatura en ACS se realizará trimestralmente.
- La determinación de Legionella spp. y Aerobios en agua sanitaria es trimestral, y en otras instalaciones no sanitarias, Legionella spp. es anual.