

Suministro y colocación de suelo antideslizante en las instalaciones del laboratorio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. en La Fresneda, T.M. Siero (Asturias)

Expediente N1.503.146/2111 · Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico

PUNTOS ADMINISTRATIVOS CLAVE

- Contrato de suministros, regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Adjudicación por procedimiento abierto simplificado o simplificado abreviado (Artículo 159 de la LCSP).
- La oferta se presentará en un único archivo electrónico si no hay criterios evaluables mediante juicio de valor.
- Si existen criterios evaluables mediante juicio de valor, las proposiciones constarán de dos archivos electrónicos.
- Requiere inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLCSP).
- Las facturas deben presentarse en formato electrónico (Facturae) a través de la plataforma FACe.

PUNTOS TÉCNICOS CLAVE

- Suministro e instalación de pavimento vinílico de seguridad antideslizante de PVC.
- Superficie total de instalación de 206 m² en las instalaciones del laboratorio.
- El pavimento debe ser de 2 mm de espesor, con capa de uso de 0.8 mm y gramaje mínimo de 2600 g/m².
- Clasificación de resbaladicidad CLASE 1 (UNE-ENV:12633: 2003) y reacción al fuego Clase Bfl s1 (EN 13501-1).
- Incluye tratamiento EASYCLEAN, es bacteriostático y resistente a sillas de ruedas y agresiones químicas.
- La instalación se realizará con adhesivo universal y juntas termosoldadas, e incluye rebajar 9 puertas y trasladar mobiliario.

PARÁMETROS / MATRICES REQUERIDAS

- Espesor del pavimento: 2 mm.
- Capa de uso del pavimento: 0.8 mm.
- Gramaje mínimo del pavimento: 2600 g/m².
- Clasificación de tránsito: clase 34-43 (alto tránsito y residencia comercial industrial).
- Clasificación de resbaladicidad: CLASE 1 según UNE-ENV:12633: 2003.
- Reacción al fuego Clase Bfl s1 (EN 13501-1) y aislamiento acústico de 5dB (EN ISO 140-8).

ACREDITACIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO

- Cumplir requisitos de capacidad para contratar y solvencia económica, financiera y técnica o profesional (Art. 65 a 70 LCSP).
- Presentar declaración responsable conforme al Anexo I para acreditar solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar.
- Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Comprometer la adscripción de medios personales y materiales suficientes para la ejecución, si exigido en el Cuadro de Características.

PLAZOS Y GARANTÍAS

- Plazo de ejecución: Un mes desde la finalización de la obra actual (junio de 2026) o la firma del contrato.
- Plazo de garantía del pavimento: 10 años.

- Garantía de por vida para la propiedad antideslizante del pavimento.
- El pago se realizará en los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación o conformidad.
- Plazo de presentación del Programa de Trabajo: treinta días desde la formalización del contrato.
- Plazo de notificación de la adjudicación: quince días naturales desde la resolución.